SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
**BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 397/TMBG-BVĐKPY

*Đắk Lắk, ngày 18 tháng 11 năm 2026*

# THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở tổ chức chọn đơn vị mua sắm hàng hoá, dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
- Nguyễn Thị Kim Chi, nhân viên phòng VT-TBYT; số điện thoại: 02573899659
3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Hình thức tiếp nhận báo giá: Trực tuyến trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. ( https://muasamcong.mpi.gov.vn)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:
- Trước ngày 29...tháng 11 năm 2026(2)
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:
- Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tiếp nhận báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

Danh mục hàng hoá và các dịch vụ liên quan.

| Số TT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Dịch vụ sửa chữa máy giặt đồ vải công nghiệp hãng: Unimac; Số máy : 1301023775 (máy số 2) | - Thay thế biến tần mới có công suất, điện áp và thông số kỹ thuật phù hợp với mô tơ quay lồng giặt.<br>Xuất xứ:…<br>- Kiểm tra hệ thống dây dẫn, nguồn cấp điện, các đầu nối và tín hiệu điều khiển.<br>- Cài đặt các thông số biến tần phù hợp với đặc tính kỹ thuật của mô tơ. | 01 | Máy |

| Số TT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|---|
| | | - Vận hành chạy thử, kiểm tra chiều quay, tốc độ và khả năng hoạt động của lồng giặt ở các chế độ vận hành. | | |
| 02 | Dịch vụ sửa chữa tủ điện điều khiển máy hấp | - Tháo dỡ tủ điện hiện hữu, thay thế bằng tủ điện mới bằng vật liệu nhựa kỹ thuật chuyên dụng, có nắp che đậy và khả năng cách điện tốt, phù hợp với môi trường lắp đặt.<br>- Tháo dỡ, đi lại và bố trí lại toàn bộ hệ thống dây dẫn điện bên trong tủ, bảo đảm gọn gàng, đúng sơ đồ kỹ thuật.<br>- Sắp xếp, lắp đặt lại các thiết bị CP, khởi động từ và các thiết bị đóng cắt, điều khiển bên trong tủ.<br>- Bổ sung các thiết bị bảo vệ, thanh đấu nối, máng đi dây và phụ kiện cần thiết để bảo đảm an toàn vận hành.<br>- Kiểm tra hệ thống nguồn điện 3 pha, các đầu nối và khả năng hoạt động của thiết bị.<br>- Tiến hành kiểm tra, chạy thử toàn bộ hệ thống điều khiển 04 máy hấp trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. | 04 | Máy |

***Lưu ý:*** *Báo giá mà Bệnh viện nhận được là báo giá trọn gói, đã bao gồm thuế, chi phí sửa chữa và các chi phí khác liên quan.*

*Thời gian hoàn thành dịch vụ, hàng hoá: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.*

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Ban GĐBV (để biết);
- Tổ vi tính (Đăng Website bệnh viện);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Lưu: VT; P.VT-TBYT.

**GIÁM ĐỐC**

**KT. GIÁM ĐỐC**
**PHÓ GIÁM ĐỐC**

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHÚ YÊN

Bùi Anh Hòa